


PRZEKRÓJ A-A



A		B	
płytki podłogowe		papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm	
6 cm	szlichta B15 zbrojona siatką o f6 co 20 cm.	15 cm	styropapa dwustronnie laminowana papą
10 cm	płyty styropianowe EPS 100	10-22 cm	warstwa spadkowa z keramzytobetonu
	2 x folia hydroizolacyjna		paroizolacja
10 cm	podkład betonowy B10	24 cm	strop z płyt kanałowych
30 cm	podsyпка płaskowa	1.5 cm	tynek cementowo-wapienny
	grunt rodzimy		

Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo			
MAY-BUD Piotr Mankiewicz			
86-300 Grudziądz, ul. Groblowa 12, tel. 69026524 NIP-876-020-15-82			
Nazwa inwestycji: Rozbudowa oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Mieście d			
nr 23/30, obręb Gruta, Gmina Gruta			
Inwestor: Gmina Gruta, 86-330 Mieño, Gruta 244			
Nazwa rysunku: Przekrój A-A			
PROJEKTANT: inż. Piotr Mankiewicz	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI: ABIT-01/7131/7/2000	PODPIS: SKALA: 1 : 50	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Pucęny	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI: KPOKK.1A06/2003	NR. RYS. 9	
		NR. STR.	