


PRZEMIANOWA KONSTRUKCYJNA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH SKALA 1:25



| |
|--|
| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH |
| 5 cm warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/8 mm |
| 15 cm warstwa z MNSM o frakcji 0/31,5 mm |
| 5 cm warstwa odcinająca z piasku |

| | | | |
|--|--|---------------|--------------|
| Investycja | Przebudowa drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+000 do km 1+180 | | |
| Adres obiektu budowlanego | Droga gminna nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska Gmina Gruta | | |
| Tytuł opracowania | PRZEMIANOWA KONSTRUKCYJNA | | |
| Imię i nazwisko projektanta: Inż. Janusz Brzezicki | Specjalność i numer uprawnień budowlanych: uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg nr GP.I.7342/361/TO/94 | | |
| Opracowała: Inż. Monika Fabiszewska | - | | |
| | | Skala 1:25 | Nr rysunku 5 |
| | | Data: 11.2012 | Podpis: |
| | | Data: 11.2012 | |