

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 41402C Orle – Dąbrówka Królewska
od km 0+800 do km 1+000 Etap I dokończenie

Poz. koszt	SST	Wyszczególnienie robót	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,20		
2	D-06.03.01 D-02.00.01	Ścinanie poboczy, średnia grubość ścinki 10 cm. Grunt kat. I-IV do wywozu	m ²	800		
3	D-06.03.01 D-02.00.01	Ścinanie poboczy – dodatek z następne 5 cm. Grunt kat. I-IV do wywozu	m ²	800		
4	D-06.03.01	Wywiezienie gruntu ze ścinki poboczy, odległość 2 km	m ³	120		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża	m ²	640		
2. Podbudowa						
1	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 10 cm	m ²	640		
2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (MNSM) 31,5/63 mm, warstwa dolna grubości 15 cm	m ²	640		
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie (MNSM) 0/31,5 mm, warstwa górna grubości 8 cm	m ²	640		
3. Nawierzchnia						
1	D-05.02.01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm, warstwa grubości 4 cm	m ²	620		
2	D-05.02.01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm. – dodatek za następny 1 cm	m ²	620		
3	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	620		
4	D-05.03.01	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 mm, warstwa grubości 3 cm	m ²	600		
5	D-05.03.01	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 mm – dodatek za następny 1 cm	m ²	600		
4. Opaski - pobocza umocnione kruszywem						
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. I-IV.	m ²	400		
2	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa - mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm	m ²	400		
3	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa - mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm – dodatek za następne 2 cm	m ²	400		

5. Zjazdy						
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. I-IV	m ²	105		
2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm	m ²	105		
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa grubości 15 cm	m ²	105		
4	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/8 mm, warstwa grubości 3 cm	m ²	105		
5	D-05.03.01	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/8 mm – dodatek za następny 1 cm	m ²	105		
6. Pobocza						
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. I-IV	m ²	261		
2	D-06.0.01	Wykonanie poboczy z pospółki, warstwa grubości 17 cm	m ³	45		
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie pobocza	m ²	261		
7. Roboty wykończeniowe i uzupełniające						
1	D-06.03.01	Profilowanie poboczy i skarp 200x2x1,5 = 600 m ²	m ²	600		
4	D-10.08.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,20		
					Razem	
					Podatek VAT 23%	
					Ogółem	

Słownie wartość robót brutto:

.....

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis uprawnionego wykonawcy