

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlicy w Wiktorowie</b>					
<b>1</b>		<b>Przebudowa - roboty dekarские</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		162.55	m <sup>2</sup>	162.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.550</b>
2	KNR 0-45 d.1 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub płatwi drewnianych; gąsiorzy - nie nadające się do użytku	m		
		15.9	m	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
3	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łał ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
		162.55	m <sup>2</sup>	162.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.550</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,9*2=31,8m	m		
		31.8	m	31.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.800</b>
5	KNR 13-23 d.1 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 7m2	m <sup>2</sup>		
		7	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		31.8	m	31.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.800</b>
8	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 3,5*4=14mb	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m <sup>2</sup>		
		162.55	m <sup>2</sup>	162.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.550</b>
11	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - okap	m <sup>2</sup>		
		18.5	m <sup>2</sup>	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
12	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łałami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		162.55	m <sup>2</sup>	162.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.550</b>
13	KNR 0-15II d.1 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m <sup>2</sup>		
		162.55	m <sup>2</sup>	162.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.550</b>
14	KNR 0-15 d.1 0521-05	Ułozenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 21.6-22.0 cm	m		
		15.9	m	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
15	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,45	m <sup>3</sup>		
		0.45	m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
<b>2</b>		<b>Izolacja cieplna z wełny - cały strop</b>			
16	KNR 4-04 d.2 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
		114.59	m <sup>2</sup>	114.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.590</b>
17	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - wełna gr 25 cm	m <sup>2</sup>		
		114.59	m <sup>2</sup>	114.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.590</b>
18	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie folii paroszczelnej	m <sup>2</sup>		
		114.59	m <sup>2</sup>	114.590	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>114.590</b>
19	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 114.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	114.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.590</b>
20	NNRNKB d.2 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 114.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	114.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.590</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 114.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	114.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.590</b>
<b>3</b>		<b>Przebudowa kuchni</b>			
22	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - drzwi w kotłowni oraz zmiana lokalizacji okna 0.86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.860</b>
23	NNRNKB d.3 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże na drzwiach oraz przesuwającym otworem okiennym 5.96	m m	5.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.960</b>
24	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 8.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
25	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
26	KNR 0-19 d.3 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
27	KNR 2-02 d.3 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
28	KNR 4-01 d.3 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
29	KNR 4-01 d.3 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 17.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.280</b>
30	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 17.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.300</b>
31	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-15 d.3 0220-02	Montaż zlewów kamionkowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 2-31 d.3 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 2-31 d.3 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie ścian - wszystkie pomieszczenia</b>			
40	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 176.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.940</b>
41	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 176.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.940</b>
42	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $11,84+7,44*2*2,88=111,05m^2$ $+(7,44+4)*2*2,88=65,89m^2$ razem 176,94m <sup>2</sup> 176.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.940</b>
<b>5</b>		<b>Dostawa wyposażenia</b>			
43	Analiza własna d.5	wyposażenie-zakup mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

*mgr inż. Patryk Steciuk*  
 Upr. bud. nr KUP/0102/OWOK/08,  
 KUP/0093/POOK/12  
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 i projektowania bez ograniczeń