



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR 2-02 1505-10	Malowanie elewacji Dwukrotne malowanie farbami sylkatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 123.170+172	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				295.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.170</b>
18 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,14,17)			
4		<b>Pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik</b>			
19 d.4	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 7.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
20 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
21 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie 0.025	t t		
				0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
22 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.01	t t		
				0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
23 d.4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
24 d.4	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.4	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 1.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
26 d.4	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 17.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.250</b>
27 d.4	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 17.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.250</b>
28 d.4	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 5.61-0.2-0.6-1.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.370</b>
29 d.4	KNKRB 6 0102-02	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana mechanicznie 9.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
30 d.4	kalkulacja indywidualna	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - PORĘCZE ORAZ SŁUPKI 5.20	m m		
				5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
31 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
32 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27.79	m m		
				27.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.790</b>
33 d.4	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 38.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.160</b>

mgr inż. Patryk Steciuk  
Upr. bud. nr KUP/0102/OWOK/08,  
SKUP/0093/POOK/12  
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do kierowania robotami budowlanymi  
i projektowania bez ograniczeń