

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem -Űwielica w Pokrzywnie					
1		Przebudowa - roboty dekarские			
1	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		49.5	m	49.500	
				RAZEM	49.500
2	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		13.6	m	13.600	
				RAZEM	13.600
3	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
4	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²		
		164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-01 d.1 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
		164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
7	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
8	KNR 2-02 d.1 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.65		0.650	
				RAZEM	0.650
9	KNR 2-02 d.1 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.22		0.220	
				RAZEM	0.220
10	KNR 2-02 d.1 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.11	m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
11	KNR 2-02 d.1 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.14		0.140	
				RAZEM	0.140
12	KNR 2-02 d.1 0408-08	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.91	m ³	0.910	
				RAZEM	0.910
13	KNR 2-02 d.1 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.99	m ³	0.990	
				RAZEM	0.990
14	KNR 2-02 d.1 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		3.17	m ³	3.170	
				RAZEM	3.170
15	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - okap oraz deska czołowa	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
17	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
18	KNR 0-15II d.1 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
19	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		49.5	m	49.500	
				RAZEM	49.500
20	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
21	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Izolacja cieplna z wełny oraz wykonanie wieńca żelbetowego			
22	KNR 4-04 d.2 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
		94.52	m ²	94.520	
				RAZEM	94.520
23	KNR 4-04 d.2 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		94.52	m ²	94.520	
				RAZEM	94.520
24	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie folii paroszczelnej	m ²		
		94.52	m ²	94.520	
				RAZEM	94.520
25	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho	m ²		
		94.52	m ²	94.520	
				RAZEM	94.520
26	KNR 2-02 d.2 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m ³		
		4.57	m ³	4.570	
				RAZEM	4.570
27	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
28	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
3		wyposażenie sali			
29	Analiza własna d.3	wyposażenie-zakup mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Patryk Steciuk
 Upr. bud. nr KUP/0102/OWOK/08,
 KUP/0093/POOK/12
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 do kierowania robotami budowlanymi
 i projektowania bez ograniczeń