km:2+960.00



Odsunięcie	-1.90	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.09
Rzędne drogi	93.85	93.91	93.89	93.87	93.85	93.85	93.61
Rzędne terenu	93.85	93.90	93.79	93.73	93.63	93.62	93.61

km:3+040.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	94.28	93.87	93.85	93.83	93.81	93.81	93.62
Rzędne terenu	94.28	94.26	94.23	94.18	94.18	93.62	

km:3+100.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	92.95	93.57	93.57	93.53	93.51	93.51	
Rzędne terenu	92.76	92.95	92.97	93.18	93.40	93.41	93.51

km:3+160.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.20	93.46	93.46	93.42	93.40	93.40	93.32
Rzędne terenu	93.18	93.18	93.18	93.22	93.26	93.27	93.31

km:3+240.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.43	93.53	93.55	93.57	93.59	93.84	
Rzędne terenu	93.43	93.45	93.44	93.31	93.35	93.36	93.84

km:3+300.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.55	93.58	93.58	93.60	93.62	93.64	93.69
Rzędne terenu	93.55	93.50	93.50	93.49	93.47	93.47	93.68

km:3+360.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.48	93.57	93.57	93.61	93.63	93.63	
Rzędne terenu	93.48	93.51	93.51	93.59	93.59	93.63	

km:3+000.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	94.31	94.19	94.17	94.15	94.13	94.13	94.03
Rzędne terenu	94.31	94.23	94.22	94.12	94.04	94.04	94.03

km:3+060.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.89	93.89	93.89	93.85	93.83	93.83	93.86
Rzędne terenu	93.90	93.89	93.89	93.89	93.88	93.88	93.86

km:3+120.00



Odsunięcie	-3.52	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	91.99	92.29	93.53	93.49	93.47	93.47	93.41	
Rzędne terenu	91.99	92.29	92.61	92.64	93.04	93.32	93.33	93.41

km:3+180.00



Odsunięcie	-2.76	-2.08	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.08
Rzędne drogi	93.33	93.33	93.43	93.43	93.39	93.37	93.37	93.20
Rzędne terenu	93.33	93.33	93.33	93.29	93.24	93.23	93.20	

km:3+260.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.48	93.56	93.58	93.60	93.62	93.45	
Rzędne terenu	93.47	93.48	93.47	93.46	93.45	93.44	

km:3+320.00

Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.52	93.55	93.55	93.57	93.59	93.61	93.62
Rzędne terenu	93.51	93.50	93.50	93.40	93.35	93.34	93.60

km:3+380.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.42	93.48	93.48	93.50	93.52	93.54	93.53
Rzędne terenu	93.42	93.44	93.45	93.47	93.50	93.50	93.53

km:3+020.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	94.09	94.05	94.05	94.01	93.99	93.99	94.00
Rzędne terenu	94.05	93.53	93.48	93.88	93.95	93.96	94.01

km:3+080.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.36	93.74	93.74	93.70	93.68	93.68	93.72
Rzędne terenu	93.32	92.96	92.98	93.19	93.61	93.62	93.73

km:3+140.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	92.88	93.49	93.47	93.45	93.43	93.43	93.37
Rzędne terenu	92.76	92.91	92.92	93.09	93.25	93.26	93.36

km:3+220.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.34	93.36	93.36	93.38	93.40	93.42	93.92
Rzędne terenu	93.34	93.50	93.46	93.29	93.30	93.30	93.92

km:3+280.00



Odsunięcie	-2.11	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.52	93.57	93.57	93.59	93.61	93.63	93.65
Rzędne terenu	93.52	93.55	93.55	93.57	93.62	93.62	93.65

km:3+340.00



Odsunięcie	-2.00	-1.08	-1.00	0.00	1.00	1.08	2.00
Rzędne drogi	93.52	93.51	93.51	93.53	93.55	93.57	93.49
Rzędne terenu	93.51	93.46	93.46	93.39	93.33	93.33	93.45

Umowa z dn. 18.08.2011 r.
Inwestor: Gmina Gruta

EURO-ALIANS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
ul. Marszałkowski 2 pow. 22
80-288 Gdańsk

Nazwa projektu:
Projekt ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże

Nazwa rysunku: **Przekroje poprzeczne**

Data:	Skala:	Nr rys.:
03.09.2012	1:100	5.6

Specjalność: N uprawnień: Podpis:

Projektant: mgr inż. Karolina Żołędowska — drogowa — POM/0100/POOD/11

Sprawdzający: mgr inż. Rafał Rosengart — drogowa — POM/0098/POOD/11