

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont odcinka drogi gminnej Gruta - Orle.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym .630	km km	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
2 KNNR 6 d.2 1301-05		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 617	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	617.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>617.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia jezdni</b>			
3 KNNR 6 d.3 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2092	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.000</b>
4 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2092	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.000</b>
5 KNNR 6 d.3 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50 kg/m <sup>2</sup> (łatanie dziur) 2092*0.05	t t	104.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.600</b>
6 KNNR 6 d.3 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2092	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.000</b>
7 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2092	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.000</b>
8 KNNR 6 d.3 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 2092	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.000</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
9 KNNR 6 d.4 1301-07		Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm 617	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	617.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>617.000</b>
10 KNNR 6 d.4 0204-05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm 617	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	617.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>617.000</b>
<b>5</b>		<b>Wjazdy</b>			
11 KNNR 1 d.5 0202-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 13*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
12 KNNR 1 d.5 0208-02		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km 13*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
13 KNNR 6 d.5 0204-03		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>