

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Dostawa i montaż trybun			
86	kalkulacja in-d.2.3 dywidualna	Dostawa i montaż trybun na 300 miejsc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		Nivelacja terenu			
87	KNR 2-01 d.2.4 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		1470	m ³	1470.000	
				RAZEM	1470.000
88	KNR 2-01 d.2.4 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
		1470	m ³	1470.000	
				RAZEM	1470.000
89	KNR 2-01 d.2.4 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
		7350	m ²	7350.000	
				RAZEM	7350.000
90	KNR 2-21 d.2.4 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		1100	m ³	1100.000	
				RAZEM	1100.000
91	KNR 2-23 d.2.4 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		
		7350	m ²	7350.000	
				RAZEM	7350.000
2.5		Teren utwardzony kostką betonową			
92	KNR 2-31 d.2.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		52.70*9.2+52*3+8*2+20.3*4.7-1.5*10+9.15*3+2.7*4.7	m ²	777.390	
				RAZEM	777.390
93	KNR 2-31 d.2.5 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 4	m ²	777.390	
		52.70*9.2+52*3+8*2+20.3*4.7-1.5*10+9.15*3+2.7*4.7			
				RAZEM	777.390
94	KNR 2-31 d.2.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		52.7*2+9.2+52*2+6.2+8+5+10.3+13.8+20.3+13.80	m	296.000	
				RAZEM	296.000
95	KNR 2-31 d.2.5 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		52.70*9.2+52*3+8*2+20.3*4.7-1.5*10+9.15*3+2.7*4.7	m ²	777.390	
				RAZEM	777.390
96	KNR 2-31 d.2.5 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		52.70*9.2+52*3+8*2+20.3*4.7-1.5*10+9.15*3+2.7*4.7	m ²	777.390	
				RAZEM	777.390
97	KNR 2-31 d.2.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		52.70*9.2+52*3+8*2+20.3*4.7-1.5*10+9.15*3+2.7*4.7	m ²	777.390	
				RAZEM	777.390
98	KNR 4-01 d.2.5 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		310.96	m ³	310.960	
				RAZEM	310.960