



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO WYSTAJĄCEGO.

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO WTOPIONEGO.


SKALA 1 : 10.



- 1 KRAWĘŻNIK BETONOWY 100 x 30 x 15,
- 2 ŁAWA Z BETONU B15,
- 3 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BETONOWA CZERWONA GR: 8 cm,
- 4 PODSYPKA Z GRYSU KAMIENNEGO 0-5 mm, GR: 5 cm,
- 5 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR: 23 cm,
- 6 PODSYPKA PIASKOWA GR: 10 cm,
- 7 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA GR: 8 cm,
- 8 ŚCIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY 50 x 25 x 15.,


SZCZEGÓŁ ŚCIEKU BETONOWEGO.

SKALA 1 : 10.



ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW
"BEMARK" - MAREK KUŚMIERCZYK.
 68-300 LUBSKO, UL: BUDOWLANÝCH 4, TEL: 502 565 025.

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
W m. GRUTA.

Inwestor:	GMINA GRUTA.			SKALA:
Projektant:	Marek Kuśmierczyk, nr.upr: 11/04/ZG.		08. 18.	
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE.			RYSUNEK NR: 5.	