

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE
ADRES INWESTYCJI : GRUTA 94, działka nr 258, obręb Gruta, gmina Gruta, powiat Grudziadz, woj kuj - pom
INWESTOR : GMINA GRUTA
ADRES INWESTORA : GRUTA 244, 86-330 MEŁNO, POWIAT GRUDZIADZ, WOJ. KUJ - POM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztofa Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 01.04.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT BUDYNKU - PRZEDMIAR PRAC TRAKOWAĆ INFORMACYJNE, W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE PRACE DLA REMONTU POMIESZCZEŃ GCK - WG SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA			
1.1		PODŁOGA NA PIĘTRZE			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 18.73+19.92+19.83+8.94+34.99	m ² m ²	 102.410	 102.410
				RAZEM	102.410
2	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- przykrecenie warstwy płyt osb gr 18mm Krotność = 2 18.73+19.92+19.83+8.94+34.99	m ² m ²	 102.410	 102.410
				RAZEM	102.410
3	kalk. własna d.1. 1 1	wykonanie szczelin pomiędzy płytami osb istniejącymi i nowymi z wypełnieniem masa akrylowa szczelina 3-5mm wykonywana przeciw skrzypleniu podłogi oraz podcięcie istniejących drzwi Krotność = 2 18.73+19.92+19.83+8.94+34.99	m ² m ²	 102.410	 102.410
				RAZEM	102.410
4	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli winylowych 18.73+19.92+19.83+8.94+34.99	m ² m ²	 102.410	 102.410
				RAZEM	102.410
1.2		PODŁOGA PARTER			
5	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - podłoga wraz z cokolikami 76.40	m ² m ²	 76.400	 76.400
				RAZEM	76.400
6	KNR 2-02 d.1. 1106-01 2 analogia	Warstwy wyrównawcze pod płytki 76.40	m ² m ²	 76.400	 76.400
				RAZEM	76.400
7	KNR-W 2-02 d.1. 1109-05 2 analogia	Posadzki z płytek ceramicznych jednobarwnych 76.40	m ² m ²	 76.400	 76.400
				RAZEM	76.400
8	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 2 analogia	Cokoliki z płytek ceramicznych jednobarwnych 8.42+9.24+8.42+4.91+3.92+0.28+0.28+0.41+0.41+3.14+3.14+0.41+0.3+0.3+0.3+0.3+0.3-0.9-0.9	m m	 42.680	 42.680
				RAZEM	42.680
2		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW			
9	KNR 4-01 d.2 0701-01 analogia	Odbicie istniejących płytek na ścianach (1.93+2.53)*2.2	m ² m ²	 9.812	 9.812
				RAZEM	9.812
10	KNR 4-01 d.2 0709-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 9.812	szt. szt.	 9.812	 9.812
				RAZEM	9.812
11	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża malowanie zagruntowanie powierzchni 398.391+67.040	m ² m ²	 465.431	 465.431
				RAZEM	465.431
12	KNR 0-12 d.2 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami ściannymi < pom. kuchni>(2.58+2.65)*3.2	m ² m ²	 16.736	 16.736
				RAZEM	16.736
13	kalk. własna d.2 1 1	przygotowanie starych powłok malarskich do ponownego malowania, usunięcie luźnych powłok zaszpachlowanie ubytków zmycie kurzu itp. <wiatrołap i k. schodowa >(2.83+2+2.83+2)*4-0.9*2-1.1*2 <1/1>(4.25+1.95+4.25+1.95)*3.2-0.9*3*2-0.8*2 <1/2>(8.42+3.92+3.92+8.42)*2.89-0.9*2-3.77*2.5-1.23*2.5+0.41*2.5+0.41*3.77+0.41*2.5+0.41*2.5+0.41*1.23+0.41*2.5+(8.42+8.42+4.91+4.91)*2.89-0.9*2-3.77*2.5-1.23*2.5	m ² m ² m ² m ²	 34.640 32.680 125.923	 34.640 32.680 125.923

